[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an erdverlegte Luftleitung aus PP Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.17	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 315** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 400 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 315 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen	1,000	St	.....	.....

4/5

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.26	**PP Bogen DN 315, 45 Grad PP Bogen für erdverlegte Luftleitung** PP Bogen für erdverlegte Luftleitung DN 315, 45 Grad PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. DN:315,0000 mm Grad:45	2,000	St	.....	.....
35.5.27	**Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung** Reduzierung DN 315/200 für erdverlegte Luftleitung Reduzierung mit beidseitiger Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP	1,000	St	.....	.....
35.5.28	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	2,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.				
		2,000	St	.....	.....
35.5.31	**Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 200 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck- muffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen. Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.32	**Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200** Enddeckel aus PP für erdverlegte Luftleitung DN200				
		1,000	St	.....	.....
35.5.33	**Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten für erdverlegte Luftleitung** Ringraumdichtung für erdverlegte Luftleitung DN 200 Gliederketten Ringraumdichtung geeignet zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte erdverlegte Luftleitungen in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen geeignet zur Verwendung mit Mauerhülse Druckdichtheit max 5,0 bar				
		1,000	St	.....	.....

[redacted]

[redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.34	**Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf R DN 200 mit Revisionsöffnung Kondensatablauf R zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN40/90 grd und Anschluss an Kugelsiphon geeignet zur Anbindung an PP-Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 grd Ausführung mit Revisionsöffnung Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP antimikrobiell	1,000 St	.....	.....
	ROHR FÜR AUL-TURM ROHR FÜR AUL-TURM			
35.5.35	**Gliederkette aus 32 Gliedern** Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Werkstoff: Gummi: EPDM oder NBR; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L); Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht Kette bestehend aus 32 Gliedern Für Ringspaltmaße 90 - 100 mm Gemessener Innendurchmesser Maueröffnung: 1700 mm Gemessener Außendurchmesser Medienrohr: 1506 mm (nach Lieferung durch Aufmaß prüfen) Material: EPDM	1,000 St	.....	.....
35.5.36	**Bogen Lüftung antimikrobiell DN/ID 1400 90 Grad incl. überfrästem Ende** Bogen Lüftung antimikrobiell			

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet Werkstoff: PP				
		1,000	St	.....	.....
35.5.9	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 630 für Rohr DN 630 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung aus PP Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C				
		1,000	St	.....	.....
35.5.10	**Individuelle Ringraumdichtung für Rohr DN 630** Individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen Individuelle Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren in einem Futterrohr. Zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen. Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher Gemessener Innendurchmesser (D): 700 mm Anzahl der Durchgänge (Z): 1 Gemessener Außendurchmesser (d): 630 mm (nach Lieferung PP-Rohr Aufmaß wg. Toleranz nehmen vor Bestellung Dichtbreite: b60 Material: A2/EPDM55 Eigenschaften: geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen				
		1,000	St	.....	.....
35.5.11	**Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung** Endplattenmuffe DN 630 für erdverlegte Luftleitung Endplattenmuffe Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steck-muffe und formschlüssig fixierten				

4 15

[redacted] [redacted]

Anfrage-LV

Projekt:	**EQDD-2400061779**	**Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe**
LV:	**21.00-0**	**Entwässerungsarbeiten - Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.5.13	**Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Doppelsteckmuffe für erdverlegte Luftleitung, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	4,000	St	.....	.....
35.5.14	**Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315** Überschiebmuffe für erdverlegte Luftleitung, PP, DN 315 PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.	1,000	St	.....	.....
35.5.15	**Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315** Mauerkragen für erdverlegte Luftleitung DN 315 für Rohr DN 315 Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer- Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit max. 4,0 bar geeignet zur direkten Montage auf erdverlegter Luftleitung Rohr aus PP mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43+-5 grd Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 grd C	1,000	St	.....	.....
35.5.16	**Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung** Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad für erdverlegte Luftleitung zur Kondensatableitung im Gebäude über				

4 15