[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....

[redacted]

Angebotsaufforderung mit Deckblatt

Projektdaten

Projekt:	**GE24000902**	**Vermögen+Bau BW-San. Kunsthalle,Karlsruhe**
PLZ/Ort:		76133 Karlsruhe
Straße:		Hans-Thoma-Str. 2

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Datum der Angebotseröffnung: 17.01.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

[redacted]

Leistungsverzeichnis: **24-44404** **Rohbauarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: **EUR**

.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	**MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL 3, NEUBAU AMERSBACH (2.UG-EG)**				
13.3.	**BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				
13.3.21	STLB-Bau: 10/2023 018 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Brunnentopf Stahl niro** Brunnentopf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, in vorh. Schalung einsetzen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Brunnentopf in geschweißter Edelstahlausführung, mit zusätzlichem dicht geschweißtem Edelstahlflansch mit Flexbeschichtung als Wassersperre, einschl. verschraubbarem Blindflanschdeckel, einschl. zwei Manschetten aus Dichtband als zusätzliche Abdichtung zum umgebenden Beton. Maße: DN 300, Länge: 50cm, Materialstärke: 3,0mm einschl. Schalkörper, Einbau erfolgt in der Bodenplatte, der Einbau und Ausbau des Schalkörpers, sowie der spätere Verguss mit Beton ist mit einzukalkulieren. Die Durchführung und Anbindung an die Frischbetonverbundfolie wird in separater Positionabgerechnet.'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 13.3. **BETONSTAHL, EINBAUTEILE**				**.....**
	Summe 13. **MASSNAHME AMERSBACH / KAPITEL ..**				**.....**
35.	**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**				
35.1.	**PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄSSERUNG**				
	REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR REGENWASSERGRUNDLEITUNG MIT ZUBEHÖR				
35.1.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.				
		20,000	m	.....	.....
35.1.2	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		20,000	St	.....	.....
35.1.3	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
35.1.4	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315** Muffenstopfen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.				
		5,000	St	.....	.....
	Summe 35.1. **PROVISORISCHE REGENWASSERENTWÄS..**				.....
35.2.	**GRUNDLEITUNGEN UND KANÄLE**				
	ABWASSERLEITUNGEN ABWASSERLEITUNGEN				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
35.2.1	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben abgestuft** Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	230,000	m	.....	.....
35.2.2	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125	40,000	m	.....	.....
35.2.3	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160	30,000	m	.....	.....
35.2.4	Gemäß Position 35.2.1 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200	45,000	m	.....	.....
35.2.5	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		140,000	St	.....	.....
35.2.6	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 125;** 125				
		35,000	St	.....	.....
35.2.7	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 160;** 160				
		25,000	St	.....	.....
35.2.8	Gemäß Position 35.2.5 STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Wie vor, jedoch 200;** 200				
		20,000	St	.....	.....
35.2.9	STLB-Bau: 10/2023 009 Leistungsbereich: 335000 Entwässerung **Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110** Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, für Schmutzwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110.				
		40,000	St	.....	.....